

## 济南明鑫制药股份有限公司

### 新建综合成品仓库项目竣工环境保护验收意见

2021年8月28日，济南明鑫制药股份有限公司根据《济南明鑫制药股份有限公司新建综合成品仓库项目竣工环境保护验收报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收工作组并召开了项目竣工环境保护验收会。验收工作组由建设单位、验收监测单位、环评单位和专业技术专家组成（名单附后）。验收工作组进行了现场检查、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测单位关于验收监测内容的介绍，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

#### 一、工程建设的基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：济南明鑫制药股份有限公司新建综合成品仓库项目

建设单位：济南明鑫制药股份有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：济南明鑫制药股份有限公司院内（龙山街道办便家村西南）

项目占地809m<sup>2</sup>，总建筑面积约1620m<sup>2</sup>，主要建设仓库一座，储存原料药、成品药及包材等。本项目不新增定员，实行常白班，年运营天数约300天，实行8小时工作制。

##### （二）建设过程及环保审批情况

2016年10月，济南博瑞达环保科技有限公司接受委托编制了《济南明鑫制药股份有限公司新建综合成品仓库项目环境影响报告表》；2016年12月23日，章丘市环境保护局对本项目环境影响报告表进行了批复，批复文号：章环报告表（2016）100号。

本项目于 2016 年 11 月开工建设，于 2017 年 5 月建成投入使用。

济南明鑫制药股份有限公司已于 2018 年 3 月 6 日取得排污许可证，证书编号为 913701007465770173001P，期间经注销、申领、变更、延续。

### （三）投资情况

项目总投资 265 万元，其中环保投资 3 万元，占总投资的 1.13%。

### （四）验收范围

本次验收为项目竣工环境保护整体验收。

## 二、工程变动情况

通过现场调查，对照环评报告表及审批意见，项目新增一套冷冻机，新增一组中央空调及 5 台空调，均用于仓库温度调节，仓库贮存产品种类发生变化，均不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

项目无新增废水。

### （二）废气

项目废气主要为进出车辆产生的尾气、扬尘，采取了道路硬化、洒水等防治措施。

### （三）噪声

本项目运营期噪声主要为搬运叉车、进出车辆、空调及冷冻机等设备，采取了隔声、减速、禁鸣等降噪措施。

### （四）固废

本项目所产生的固体废弃物主要为废包装，主要为纸箱等，收集后出售综合利用。

## 四、环境保护设施调试效果

（一）验收监测期间，仓库存储作业正常运行，公司其它生产正常。

（二）污染物排放情况

### 1、噪声

根据监测数据，东、南、西、北厂界的昼间噪声最大值为 58.4dB (A)；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，项目夜间不运行。

### 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，噪声排放达到相应排放标准，固废处理措施合理，工程建设对环境的影响可以接受。

### 六、验收结论

根据本项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续已经完备，技术资料基本齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告及其审批意见所规定的环境污染防治措施，各类污染物能够实现达标排放，验收组同意通过验收。

### 七、后续要求

- (一) 建立健全环境保护管理制度。
- (二) 加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物长期稳定达标排放。

### 八、验收人员信息

见附表。

济南明鑫制药股份有限公司

2021年8月28日



济南明鑫制药股份有限公司新建综合成品车间项目

竣工环境保护验收组签到表



验收组		姓名	单位名称	职务/职称	电话	签名
组长	建设单位		济南明鑫制药股份有限公司	经理	15369175516	王雷
组员	专家	王新国	济南市环境研究院	副院长/高工	13361065701	王新国
	专家	苏佰礼	山东省济南生态环境监测中心	高工	18660173279	苏佰礼
	验收监测单位		山东钰蕊环保科技有限公司	工程师	15665866679	张何志
	环评单位		济南博瑞达环保科技有限公司	工程师	15275173835	李法涛



扫描全能王创建